

主要業務報告

衛生環境事業所

I. 基本現況

■ 定・現員

(단위 : 명)

구분	계	일 반 직					기 능 직			
		소계	6급	7급	8급	9급	소계	기계 8급	기계 9급	위생 8급
정원	5	3	1	1	1	-	2	1	-	1
현원	5	3	1	1	1	-	2	1	-	1

■ 施設概要

○ 위치 : 고성군 고성읍 월평리 317-5번지		
○ 처리시설(4,523m ³)		
구 분	구 처리시설	신 처리시설
처리방법	호기성소화법	액상부식법
공사기간	'81. 10. 1. ~ '82. 8. 11.	'93. 12. 30. ~ '94. 10. 12.
사업비	총사업비 : 259백만원	1,200백만원(국비)
설계업체	(주) 삼화기술단	영진건설 (주)
시공업체	영생토건 (합)	영생건설 (주)
처리능력	15kl/日	30kl/日

■ 糞尿處理實績

(단위 : kl)

연도별 처리량	'96년	'97년	'98년	'99년	'00년	'01년	'02년 6월현재
연간처리량	10,599	11,712.4	12,715.3	10,366.1	13,040	13,947	6,782
1 일 평 균	29.0	32.1	34.9	38.0	35.7	38.2	37.6
사용료(천원)	12,719	14,055	25,431	20,732	26,080	27,894	13,565

■ 放流水質現況


(단위 : mg/l, 개/ml)

구 분	BOD	COD	SS	대장균군수	T/N	T/P
수질기준	30	50	30	3,000	60	8
'02년평균	8.4	20.5	7.3	63	34.4	0.24

Ⅱ. 主要業務推進狀況

與件

- 하수·분뇨연계시설 공사 마무리에 따른 분뇨처리시설 이전 원년의 해로써
- 주민의 환경기초시설 적정운영에 대한 관심이 높아질 것이 예상됨



推進方向

- 현시설의 신규투자 억제 및 정상운영으로 환경무사고 달성
- 분뇨처리시설 이설에 따른 철저한 준비로 분뇨처리공백 최소화
- 하수·분뇨연계시설 운전 점검 철저로 시설 완벽가동

糞尿處理施設 運營 管理

- 하수·분뇨연계시설 가동시까지 현분뇨처리시설의 운영 만전
- 기존 시설 및 이설기자재 유지관리 만전

■ 推進計劃

- 현 분뇨처리시설 운영 만전
 - 반입분뇨의 위생적처리
 - 실험실 운영 내실화
- 정화조 수거관리 만전
- 질소제거시설 보강 - 자연정화시설 보수 등
- 주변마을 지원사업 : 1개소 26백만원
- 분뇨처리시설 이설 (2002. 9 ~ 12월)

■ 推進實績

- 분뇨처리시설 운영 만전
 - 반입분뇨의 위생적처리 : 6,782kl(37.6kl/일)
 - 실험실 운영 내실화 : BOD 외 5개 항목 - 도 분기점검 정상
- 정화조 수거관리 만전 : 정화조 수거 - 2,151건(83%)
- 질소제거시설 보강
 - 자연정화시설 수생식물 교체(12평)
 - 교반기, 산기관시설 보수(5회)
- 주변마을 지원사업 : 마을안길 확장 - 공정100%
- 분뇨처리시설 이설 : 브로와(50HP x 3대)

■ 問題點 및 對策

- 현 분뇨처리시설 이설 사후관리 → 타용도 활용방안 검토